


Klinker für zusammenhängende Bauabschnitte rechtzeitig bestellen.
Order bricks for connected construction sections in time.

4x




Klinker aus mindestens 4 Paketen treppenförmig verarbeiten.
Process bricks from at least 4 packs in staircase shape.



Verarbeitung der Klinker erst ab +5°C.
Processing of the bricks only from +5°C.




Mörtel muss dem Klinker entsprechende Zusammensetzung haben.
Mortar must have the appropriate composition for the bricks.



Angebrochene Paletten vor Feuchtigkeit schützen.
Protect opened pallets from humidity.




Klinker vollfugig und haftschlüssig vermauern.
Bricks must be bricked up with full joints and with an adhesive bond.




Fugenausbildung.
Joint formation.



Fugenglattstrich, in einem Arbeitsvorgang vermauern, glatt streichen und verfugen (Klinkerdicke < 100 mm).
Joint smoothing must be bricked up and grouted in one operation.




Nachträgliches Verfugen, Stoß- und Lagerfugen werden gleichmäßig ausgekratzt und später verfugt.
Before the mortar has hardened, smooth off with joint iron, wood chip or hose.



Frisches Mauerwerk durch Folien-Abdeckung vor Verschmutzung und Witterung schützen.
Protect fresh brickwork from dirt and weather by covering with foil.




Frisches Mauerwerk vor Regen, Sonne und Frost schützen.
Kein Frostschutzmittel verwenden!
Protect fresh brickwork from rain, sun and frost.
Do not use antifreeze!



Regenwasser ableiten.
Drain off rainwater.



Fensterbrüstung abdecken oder provisorischer Verschluss der Öffnung mit Folie.
Cover the window parapet or temporarily close the opening with foil.



Reinigung mittels Wasser und Wurzelbürste. **Keine Säure verwenden!**
Cleaning with water and a root brush. Do not use acid!